

# **RESUMO EXECUTIVO – PREGÃO ELETRÔNICO N° 56/2023**

Em cumprimento a Lei Municipal N° 1103/2019, segue resumo executivo:

Modalidade e número do processo	PREGÃO ELETRÔNICO 56/2023
Forma de julgamento	MENOR PREÇO POR ITEM
Data de abertura	15/09/2023 às 09h00min
Número do processo administrativo	98/2023
Objeto:	Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) caminhão toco 4x2 equipado com Caçamba Basculante em atendimento as necessidades da SEVOP, de acordo com as condições e especificações constantes neste edital
Prazo de vigência.	O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, com observância das disposições da Lei Federal n° 8.666/93, no que couber.
Link portal da transparência:	<a href="https://www.campomagro.pr.gov.br/portal-da-transparencia/resumo-executivo">https://www.campomagro.pr.gov.br/portal-da-transparencia/resumo-executivo</a>

## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **01. OBJETO**

Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) caminhão toco 4x2 equipado com Caçamba Basculante em atendimento as necessidades da SEVOP, de acordo com as condições e especificações constantes neste edital

### **02. QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR**  
**Secretaria Municipal de Licitações e Contratos**  
**Departamento de Licitações**

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNI	VALOR. UNI	VALOR. TT
01	<p><b><u>CAMINHÃO TOCO EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE COM DIMENSÕES MÍNIMA DE 16 M<sup>3</sup>, COM TAMPA TRASEIRA COM ABERTURA LATERAL.</u></b></p> <p>Especificações e Características: Novo, 0 km; ano mínimo 2023, 4 x 2, Com no Mínimo 3 três Ocupantes, Motor Diesel, Turbinado intercalado, Peso Bruto de no mínimo 16.000Kg. Motor com Capacidade Mínima 185 CV, Transmissão manual com no mínimo de Seis (06) Marchas á frente e um (01) Ré; com radio AM/FM e USB, com Ar condicionado com engate boco de lobo com instalação elétrica e hidráulica para transporte de reboque. (caminhão com entre-eixos para colocação de caçamba basculante graneleira). O caminhão deverá ser equipado e fixado por parafusos nas duas extremidades superiores da cabine, com dois GiroLED (giroflex) Âmbar de alta durabilidade, resistente a chuva e baixo consumo com 10w, 12/24V tendo variados efeitos de luz, contendo 54 LEDs SMD. Deverá se equipado também com duas barras farol de led Strobo com luzes brancas intermitentes, fixado na grade dianteira e também na trazeira do caminhão para sinalização. Estrutura: Vedação dupla nas laterais sob chassi tubular com peso reduzido, tubos vedados para menor risco de oxidação. Capacidade de carga volumétrica de no mínimo 16M com tamanho de 6M de comprimento X 2,30M de largura X 1,20M de altura. Caçamba com chapéu. Perfis do assoalho em aba enrijecida com no mínimo de 4,75mm nas chapas. Com sistema hidráulico com 1 cilindro telescópico, com acionamento de pneumático através joystick com sistema de segurança para a tomada de força. Com tomada de força, com 1 bomba hidráulica aclopada com válvula de fim de curso, sistema elétrico e hidráulico completo com sistema de cilindro frontal de 3 a 5 estágios ou 2 pistões no meio da caçamba com estabilizador para descarga. Tampa traseira com abertura modelo porteira com abertura lateral, e abertura convencional. Chassi construído em perfil (U), de no mínimo de 6,75mm, assoalho construído em chapa de aço de alta resistência de 4.75mm reforçada com mão francesa. Com fixação do chassi da caçamba no chassi do caminhão através de suporte e parafusos. Pintura interna com fundo anticorrosivo em epóxi e acabamento externo em (PU) acrílico. Pintura externa em tinta (PU). Faixas refletivas conforme resolução. Faixas refletivas nas laterais em para-choque arcos e lona, corote d'água, pino de lona. Para-lama metálicos para</p>	01	UNI	R\$ 690.000,00	R\$ 690.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO-PR**  
**Secretaria Municipal de Licitações e Contratos**  
**Departamento de Licitações**

	para-barros, mínimo 2 escadas internas dos fueiros dianteiros, 1 escada externa frontal na caixa de carga (estrutura caçamba) lado do motorista, 1 escada externa traseira na caixa de carga (estrutura caçamba). 1 escada móvel no lado direito da traseira. Tampas com 1,20M altura divididos em 4 módulos de 60cm cada, com 2 fixadores centrais 1 a cada lado travados por correntes e com fixação das tampas laterais na caçamba por meio de encaixe rápido. (para fácil desmontagem das laterais da caçamba).				
<b>TOTAL:</b>					<b>R\$ 690.000,00</b>

2.1 O valor máximo estimado da licitação é de até **R\$ 690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais).**

2.2 O custo estimado foi apurado a partir de mapa demonstrativo de preços constante do processo, elaborado com base nos preços praticados em pesquisas de mercado e orçamentos recebidos de empresas especializadas.

**OBS: Havendo qualquer discordância entre a descrição e unidade de medida do CATMAT e a do Edital, prevalecerá a descrição e unidade de medida constante no Edital.**